

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 31.07.2018

Spolufinancovanie projektu „Oporný múr futbalový štadión Rusovce“

Predkladateľ:

Dušan Antoš
starosta

Materiál obsahuje:

1. Dôvodová správa

Spracovateľ:

Ing. Pavol Holúbek
Finančné oddelenie

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje spolufinancovanie projektu „Oporný múr futbalový štadión Rusovce“ (výstavbu oporného múra na futbalovom štadióne) do výšky 11.300 €.

Dôvodová správa

V rámci podaného projektu bola pridelená dotácia od SFZ vo výške 14.000 EUR s DPH na realizáciu výstavby oporného múra na futbalovom štadióne Rusovce. Povinnosť je vybudovať múr v dĺžke najmenej 110 metrov.

Pre podanie žiadosti o dotáciu bolo potrebné mať v poriadku doklady, t.j. vydané právoplatné stavebné povolenie.

Predmetom je realizácia oporného múru na futbalovom štadióne MFK Rusovce. Oporný múr je železobetónovej monolitckej konštrukcie – pohľadový betón, so skosenými hranami, hrúbky 300 mm, a výšky 1 050 mm a 300 mm. Celková dĺžka múra je 110 m + 24,5 m. Oporný múr je založený na základovom páse zo železobetónu šírky 600 mm a výšky 750 mm, vrátane podkladného betónu hr. 100 mm. Múr bol posúdený statikom.

Súťaž bola ukončená s nasledovnými výsledkami :

- vysúťažená suma 28 723,85 EUR s DPH

- ukončenie diela v zmysle zmluvy bolo do 30.7.2018. Zhotoviteľ chcel s prácami začať 2.7.2018, pričom má objednané debnenie a výstuž. Termín začatia prác sa zastavil objednávateľom, bude potrebné spraviť dodatok k zmluve s úpravou termínu dokončenia prác, pričom nám vznikne problém so začiatkom futbalovej súťaže a problém s určeným dopravným značením.

- stavenisko zhotoviteľovi bolo odovzdané dňa 26.6.2018. Dňa 25.6.2018 T-com vytýčil telekomunikačné káble, dňa 27.6.2018 sa vytýčil múr geodetom.

- odsúhlasený projekt dočasného dopravného značenia máme určený do konca júla 2018, nakoľko betónovať by sa malo z cesty.

Pre vysvetlenie ceny:

- prvotný projekt riešil betónový múr výšky 1,05 m + základ pod múrom hĺbky 0,85 m vrátane systémového oplatenia výšky 2,43 m (kovový stĺpik a výplň), celk. výška oplatenia 3,48 m a dĺžka 110 m – rozpočet 44 861,79 eur s DPH. Rozpočet sme museli znížiť z dôvodu výšky dotácie. Oplotenie bolo z rozpočtu stavby vyňaté, riešilo by sa to v rámci druhej etapy. Po úprave rozpočtu od projektanta bola suma 21 894,79 EUR s DPH – betónový múr výšky 1,05 m + základ pod múrom hĺbky 0,85 m a dĺžky 110 m. Táto suma bola podaná na SFZ.

- do súťaže išiel betónový múr v prvej časti: výšky 1,05 m + základ pod múrom hĺbky 0,85 m a dĺžky 110 m a v ďalšej časti: výšky 0,3 m + základ pod múrom hĺbky 0,85 m a dĺžky 24,5 m + sa doplnila položka nopová fólia, betónpumpa a dočasné dopravné značenie. Dĺžka 24,5 m bola pridaná do súťaže, aby oplotenie bolo zrealizované k jestvujúcemu oplateniu v celej dĺžke. Vysúťažená suma spolu 28 723,85 eur s DPH

Suma - betónový múr výšky 1,05 m + základ pod múrom hĺbky 0,85 m a dĺžky 110 m – 22 012,10 eur s DPH

Suma - betónový múr výšky 0,3 m + základ pod múrom hĺbky 0,85 m a dĺžky 24,5 m – 3 463,34 eur s DPH

Suma – Dodávka +montáž nopová fólia, betónpumpa a dočasné dopravné značenie – 3 248,40 eur s DPH

Oporný múrik má plniť funkciu oplatenia, spevniť svah a zaistiť ho proti zosuvom, zvýšenie bezpečnosti detí na ihrisku, ochrana pred privalovými dažďami, z dôvodu budúceho rozšírenia komunikácie.

V navrhovanej zmene rozpočtu na r.2018 na MZ 31.7.2018 a v návrhu uznesenia na spolufinancovanie projektu je zapracovaná iba nevyhnutná dĺžka 110 metrov a to v celkovej sume 25.300 € (z toho je 14.000 dotácia a 11.300 spolufinancovanie). Predmetom uznesenia k spolufinancovaniu je teda výstavba oporného múra v dĺžke 110 metrov a bez oplotenia.

24.7.2018

Ing. Pavol Holúbek, Ing. Alexander Kitanovič