

Odberateľ: Mestská časť Bratislava - Rusovce

Projektant:

Stavba : **Mestská časť Bratislava - Rusovce, Rekonštrukcia
technologických zariadení v kuchyni MÚ**

Rekapitulácia výkazu

Objekt	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena S DPH
Dvere do jedálne 1.20			
Kuchyna a chodba 1.21 a 1.23			
Sklad 1.22			
WC 1.25			
Zdravotechnika			
Vykurovanie			
Elektroinštalácia			
Vzduchotechnika			
CELKOM			

Odberateľ: Mestská časť Bratislava - Rusovce
 Projektant:
 Dodávateľ:

Spracoval: Ing.Dana Urbanová
 JKSO :
 Dátum: 1.6.2018

Stavba : Mestská časť Bratislava - Rusovce
 Objekt : Rekonštrukcia technologických zariadení v kuchyni MÚ
 Časť : Dvere do jedálne 1.20

Danken s.r.o. **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE														
1	014	34923-1811	Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybúr. otvoroch s vysek. kapiex 80-150 mm 1,97*2*0,15 = 0.591	0,591	m2		0,00		0,00	0,27180	0,16063			20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,16063		0,000	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE														
2	014	61142-1231	Oprava vápennej omietky stropov a klenieb štukových 5-10%	15,000	m2		0,00		0,00	0,00646	0,09690			20
3	014	61240-1391	Oprava omiet. stien po buracích prácach a plochy do 1 m2	8,000	kus		0,00		0,00	0,04544	0,36352			20
4	014	61242-1331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových 10-30% 11,04*3,215-(1,435+1,6+0,6)*1,97-1,86*1,45-1,855*1,45-1*1,115 = 21.831	21,831	m2		0,00		0,00	0,01695	0,37004			20
5	011	61247-4111	Omieta vnút. stien zo such.zm. hladká vyrovnanie pod obklad+cem. prednástrek 0,15*1,97*4 = 1.182	1,182	m2		0,00		0,00	0,03063	0,03620			20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,86666		0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
6	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	15,000	m2		0,00		0,00	0,00002	0,00030			20
7	013	96806-1126	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 2 m2	2,000	kus		0,00		0,00					20
8	013	96807-2456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2 1,535*1,97+1,785*1,97 = 6.540	6,540	m2		0,00		0,00	0,00103	0,00674	0,063	0,412	20
9	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,543	t		0,00		0,00					20
10	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	15,747	t		0,00		0,00					20
11	002	97908-7311	Vodor. premiestnenie sute k miestu nakládky nosením do 10 m	0,543	t		0,00		0,00					20
12	002	97908-7391	Priplatok za ďalších 10 m premiestnenia sute	0,543	t		0,00		0,00					20
13	002	97908-8213	Nakladanie sute a vybúraných hmôt ručne na dopravný prostriedok	0,543	t		0,00		0,00					20
14	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,543	t		0,00		0,00					20
15	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	1,034	t		0,00		0,00					20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,00704		0,412	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,000			0,00	0,00	0,00		1,03433		0,412	
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
766 - Konštrukcie stolárske														
16	766	76641-1811	Demontáž obloženia stien z panelov pl. do 1,5m2 (1,73+1)*1,5 = 4.095	4,095	m2		0,00		0,00			0,024	0,098	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
17	766	76641-1822	Demontáž podkladových roštov pre obloženie stien	4,095	m2		0,00		0,00					20
18	766	76666-2104	Montáž a dodávka dvier drevených 1600x1970 vrátane oblož.zárubne a kovania	1,000	kus		0,00		0,00			0,008	0,033	20
19	766	76666-2105	Montáž a dodávka dvier drevených požiarnych 1400x1970 vrátane oblož.zárubne a kovania	1,000	kus		0,00		0,00					20
20	766	99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m		%		0,00		0,00					20
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00000		0,131	
			784 - Maľby											
21	784	78440-2801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	36,831	m2		0,00		0,00					20
22	784	78441-1301	Príprava podkladu s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	36,831	m2		0,00		0,00	0,00008	0,00295			20
23	784	78442-4271	Maľba váp. viacfarebná far. s bielym stropom 2x pačok. v miest. do3,8m 15,000+21,831 = 36,831	36,831	m2		0,00		0,00	0,00039	0,01436			20
			784 - Maľby spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00		0,01731		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00		0,01731		0,131	
			Za rozpočet celkom	0,00			0,00	0,00	0,00		1,05164		0,543	

Odberateľ: Mestská časť Bratislava - Rusovce

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Dana Urbanová

JKSO :

Dátum: 1.6.2018

Stavba : Mestská časť Bratislava - Rusovce

Objekt : Rekonštrukcia technologických zariadení v kuchyni MÚ

Časť : Kuchyna a chodba 1.21 a 1.23

Danken s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE														
1	014	61142-1231	Oprava vápenej omietky stropov a klenieb štukových 5-10%	38,490	m2		0,00		0,00	0,00646	0,24865			20
2	014	61240-1391	Oprava omiet. stien po buracích prácach a plochy do 1 m2	10,000	kus		0,00		0,00	0,04544	0,45440			20
3	014	61242-1331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových 10-30%	63,762	m2		0,00		0,00	0,01695	1,08077			20
			$33,5*3,215-(1,15+0,8+0,6)*1,97-1,15*1,715*3-1,86*1,45*2+(1,15*3+1,715*6)*0,35 = 96,177$											
			$10,22*3,215-(1,15+0,6+1,1)*1,97 = 27,243$											
			$-((33,5-1,15-0,8-0,6)*2-1,15*0,24*3-1,86*0,38*2) = -59,658$											
4	011	61247-4111	Omietka vnút. stien zo such.zm. hladká vyrovnávanie pod obklad+cem. prednástrež	59,658	m2		0,00		0,00	0,03063	1,82732			20
5	011	63247-7005	Nivelačná stierka podlahová hrúbky do 5 mm	38,490	m2		0,00		0,00	0,00460	0,17705			20
6	011	63247-7010	Penetrácia podkladu, zvýšenie priľnavosti náterom	38,490	m2		0,00		0,00	0,00460	0,17705			20
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00460	3,96524	0,00	0,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
7	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	38,490	m2		0,00		0,00	0,00002	0,00077			20
8	013	96508-1712	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm do 1 m2 - sokle	0,737	m2		0,00		0,00			0,020	0,015	20
			$(10,22-(1,15+0,6+1,1))*0,1 = 0,737$											
9	013	96508-1713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	38,490	m2		0,00		0,00			0,020	0,770	20
			$33,9+4,59 = 38,490$											
10	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	1,000	kus		0,00		0,00					20
11	013	96806-2240	Vybúranie okien podávacích drev. jedn. výsuvných vrátane pultu	5,387	m2		0,00		0,00	0,00225	0,01212	0,041	0,221	20
			$(1,855+1,86)*1,45 = 5,387$											
12	013	97103-3451	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 murivo teh. MV, MVC hr. do 45 cm	1,000	kus		0,00		0,00	0,00136	0,00136	0,207	0,207	20
13	013	97103-3521	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 10 cm	1,115	m2		0,00		0,00	0,00169	0,00188	0,187	0,209	20
			$1*1,115 = 1,115$											
14	013	97404-2532	Vysekanie rýh v betón. podlahe hl. do 5 cm š. do 7 cm	1,900	m		0,00		0,00			0,008	0,015	20
15	013	97404-2564	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 15 cm š. do 15 cm	1,600	m		0,00		0,00			0,050	0,080	20
16	013	97805-9521	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 2 m2	44,183	m2		0,00		0,00			0,068	3,004	20
			$(33,5-1,15-0,8-0,6)*1,5-1,15*0,24*3-1,86*0,38*2 = 44,183$											
17	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	4,520	t		0,00		0,00					20
18	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	131,080	t		0,00		0,00					20
19	002	97908-7311	Vodor. premiestnenie sute k miestu nakládky nosením do 10 m	4,520	t		0,00		0,00					20
20	002	97908-7391	Priplatok za ďalších 10 m premiestnenia sute	4,520	t		0,00		0,00					20
21	002	97908-8213	Nakladanie sute a vybúraných hmôt ručne na dopravný prostriedok	4,520	t		0,00		0,00					20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesta, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
22	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	4,520	t		0,00		0,00					20
23	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	3,981	t		0,00		0,00					20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,01613	4,521		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,000			0,00	0,00	0,00		3,98138	4,521		
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti														
24	711	71119-3121	Izolácia proti vlhkosti muríva vonor. AQUAFIN 2K alebo ekvivalent	33,900	m2		0,00		0,00	0,00350	0,11865			20
25	711	71119-3131	Izolácia proti vlhkosti muríva zvislá AQUAFIN 2K alebo ekvivalent (33,5-1,15-0,8-0,6)*0,3 = 9.285	9,285	m2		0,00		0,00	0,00396	0,03677			20
26	711	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m		%		0,00		0,00					20
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,15542	0,000		
763 - Konštrukcie - drevostavby														
27	763	76311-9111	Ochrana sadrokartónových hrán uholníkom Pz (6+1,16+0,94*2+2,85+1,51+5,795+3,01) = 22.205	22,205	m		0,00		0,00	0,00026	0,00577			20
28	763	76311-9210	Základný penetračný náter	9,896	m2		0,00		0,00	0,00012	0,00119			20
29	763	76316-7731	Obklad rozvodov pod stropom ľubov. prierezu sadrokart. GKBI 12,5 mm (6+1,16+0,94*2+2,85+1,51+5,795+3,01)*(0,2+0,24)+0,3*0,42 = 9.896	9,896	m2		0,00		0,00	0,01390	0,13755			20
30	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m		%		0,00		0,00					20
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,14452	0,000		
766 - Konštrukcie stolárske														
31	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	1,000	kus		0,00		0,00					20
32	MAT	611 601320	Dvere vnútorné hladké plné 60x197 vrátane kovania	1,000	kus			0,00	0,00	0,01380	0,01380			20
33	766	76666-2101	Montáž a dodávka podávacieho okna 1855x1450 mm vrátane podávacieho pultu	1,000	kus		0,00		0,00					20
34	766	76666-2102	Montáž a dodávka podávacieho okna 1860x1450 mm vrátane odklopného podávacieho pultu	1,000	kus		0,00		0,00					20
35	766	76666-2103	Montáž a dodávka servisných dvierok 1000x1115 mm pod poávacím pultom	1,000	kus		0,00		0,00					20
36	766	99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m		%		0,00		0,00					20
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,01380	0,000		
771 - Podlahy z dlaždíc keramických														
37	771	77147-4112	Montáž soklov keram. rovných do flexib.lep.do 9cm 10,22-(1,15+0,6+1,1) = 7.370	7,370	m		0,00		0,00	0,00045	0,00332			20
38	MAT	592 473600	Soklovky keramické v.70 mm 7,370*1,05 = 7.739	7,739	m			0,00	0,00	0,07000	0,54173			20
39	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	38,490	m2		0,00		0,00	0,00491	0,18899			20
40	MAT	597 635600	Dlažba keramická protišmyk. 38,490*1,1 = 42.339	42,339	m2			0,00	0,00	0,01900	0,80444			20
41	771	99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m		%		0,00		0,00					20
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		1,53847	0,000		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek														
42	771	78141-5014	Montáž obkladov vnút. z obklad. keramických do 300x300 do tmelom (33,5-1,15-0,8-0,6)*2-1,15*0,24*3-1,86*0,38*2 = 59,658 vrátane utesnenia rohov silikónovým tmelom a olišтовania	59,658	m2		0,00		0,00	0,00234	0,13960			20
43	MAT	597 636000	Obklad keramický 200x250 - 300x300 59,658*1,1 = 65,624	65,624	m2			0,00	0,00	0,01900	1,24686			20
44	771	99878-1201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m		%		0,00		0,00					20
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		1,38646		0,000	20
783 - Nátery														
45	783	78320-1811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním - zárubne (0,6+1,15+1,1+1,97*6)*0,25 = 3.668	3,668	m2		0,00		0,00					20
46	783	78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné - zárubne	3,668	m2		0,00		0,00	0,00016	0,00059			20
47	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné - zárubne	3,668	m2		0,00		0,00	0,00008	0,00029			20
783 - Nátery spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,00088		0,000	20
784 - Malby														
48	784	78440-2801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	102,252	m2		0,00		0,00					20
49	784	78441-1301	Príprava podkladu s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	102,252	m2		0,00		0,00	0,00008	0,00818			20
50	784	78442-4271	Malba váp. viacfarebná far. s bielym stropom 2x pačok. v miest. do 3,8m 38,490+63,762+9,896 = 112.148	112,148	m2		0,00		0,00	0,00039	0,04374			20
51	784	78446-1921	Obnova linkrustácia izol. olej. farbou steny miest. do 3,8m (10,22-1,15-0,6-1,1)*1,5 = 11.055	11,055	m2		0,00		0,00	0,00043	0,00475			20
784 - Malby spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,05667		0,000	20
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		3,29621		0,000	20
Za rozpočet celkom				0,00			0,00	0,00	0,00		7,27759		4,521	20

Odberateľ: Mestská časť Bratislava - Rusovce

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Dana Urbanová

JKSO :

Dátum: 1.6.2018

Stavba : Mestská časť Bratislava - Rusovce

Objekt : Rekonštrukcia technologických zariadení v kuchyni MÚ

Časť : Sklad 1.22

Danken s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE														
1	014	61142-1231	Oprava vápennej omietky stropov a klenieb štukových 5-10%	9,060	m2		0,00		0,00	0,00646	0,05853			20
2	014	61242-1331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových 10-30% 12,26*3,215-0,8*1,97-1,175*1,715-(1,172+1,715*2)*0,35 = 37.435	37,435	m2		0,00		0,00	0,01695	0,63452			20
3	011	63247-7005	Nivelačná stierka podlahová hrúbky do 5 mm	9,060	m2		0,00		0,00	0,00460	0,04168			20
4	011	63247-7010	Penetrácia podkladu Betonkontakt, zvýšenie priľnavosti náterom	9,060	m2		0,00		0,00	0,00460	0,04168			20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,77640		0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
5	011	95290-1111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	9,060	m2		0,00		0,00	0,00002	0,00018			20
6	013	96508-1712	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm do 1 m2 - sokle (12,26-0,8)*0,1 = 1.146	1,146	m2		0,00		0,00			0,020	0,023	20
7	013	96508-1713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	9,060	m2		0,00		0,00			0,020	0,181	20
8	013	96806-1125	Vývesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier do 2 m2	1,000	kus		0,00		0,00					20
9	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,204	t		0,00		0,00					20
10	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	5,916	t		0,00		0,00					20
11	002	97908-7311	Vodor. premiestnenie sute k miestu nakládky nosením do 10 m	0,204	t		0,00		0,00					20
12	002	97908-7391	Príplatok za ďalších 10 m premiestnenia sute	0,204	t		0,00		0,00					20
13	002	97908-8213	Nakladanie sute a vybúraných hmôt ručne na dopravný prostriedok	0,204	t		0,00		0,00					20
14	013	97913-1409	Poplatok za uložen. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,204	t		0,00		0,00					20
15	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,776	t		0,00		0,00					20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,00018		0,204	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,000			0,00	0,00	0,00		0,77658		0,204	
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
766 - Konštrukcie stolárske														
16	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridiel. do 0,8m	1,000	kus		0,00		0,00					20
17	766	99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m		%		0,00		0,00					20
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,00000		0,000	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických														
18	771	77147-4112	Montáž soklov keram. rovných do flexib. lep. do 9cm 12,26-0,8 = 11.460	11,460	m		0,00		0,00	0,00045	0,00516			20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
19	MAT	592 473600	Soklovky keramické v.70 mm 11,460*1,05 = 12.033	12,033	m			0,00	0,00	0,07000	0,84231			20	
20	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	9,060	m2		0,00		0,00	0,00491	0,04448			20	
21	MAT	597 635600	Dlažba keramická protišmyk. 9,060*1,1 = 9,966	9,966	m2			0,00	0,00	0,01900	0,18935			20	
22	771	99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m 771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:		%		0,00		0,00					20	
				0,00			0,00	0,00	0,00		1,08131		0,000		
783 - Nátery															
23	783	78320-1811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním - zárubne (0,8+1,97*2)*0,25 = 1,185	1,185	m2		0,00		0,00					20	
24	783	78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné - zárubne	1,185	m2		0,00		0,00	0,00016	0,00019			20	
25	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné - zárubne	1,185	m2		0,00		0,00	0,00008	0,00009			20	
			783 - Nátery spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00028		0,000		
784 - Maľby															
26	784	78440-2801	Odstránenie maľieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	46,495	m2		0,00		0,00					20	
27	784	78441-1301	Príprava podkladu s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	46,495	m2		0,00		0,00	0,00008	0,00372			20	
28	784	78442-4271	Maľba váp. viacfarebná far. s bielym stropom 2x pačok. v miest. do3,8m 9,060+37,435 = 46,495	46,495	m2		0,00		0,00	0,00039	0,01813			20	
			784 - Maľby spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00		0,02185		0,000		
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00		1,10344		0,000		
			Za rozpočet celkom	0,00			0,00	0,00	0,00		1,88003		0,204		

Odberateľ: Mestská časť Bratislava - Rusovce

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Dana Urbanová

JKSO :

Dátum: 1.6.2018

Stavba : Mestská časť Bratislava - Rusovce

Objekt : Rekonštrukcia technologických zariadení v kuchyni MÚ

Časť : WC 1.25

Danken s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE														
1	014	61142-1231	Oprava vápennej omietky stropov a klenieb štukových 5-10%	5,060	m2			0,00	0,00	0,00646	0,03269			20
2	014	61242-1331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových 10-30% (10,56+4,55)*3,215-0,6*1,97*3-0,55*0,9*2+(0,55*2+0,9*4)*0,25 = 45.218 -(10,56+4,55-0,6*3)*1,5 = -19.965	25,253	m2			0,00	0,00	0,01695	0,42804			20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				0,00				0,00	0,00		0,46073		0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
3	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m 3,91+1,15 = 5.060	5,060	m2			0,00	0,00	0,00002	0,00010			20
4	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dverí do 2 m2	2,000	kus			0,00	0,00					20
5	013	97103-3231	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. teh. MV, MVC hr. do 15 cm	1,000	kus			0,00	0,00				0,004	0,004
6	013	97103-3261	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. teh. MV, MVC hr. do 60 cm	2,000	kus			0,00	0,00	0,00068	0,00136		0,016	0,032
7	013	97908-1111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	0,036	t			0,00	0,00					20
8	013	97908-1121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1,044	t			0,00	0,00					20
9	002	97908-7311	Vodor. premiestnenie sute k miestu nakládky nosením do 10 m	0,036	t			0,00	0,00					20
10	002	97908-7391	Priplatok za ďalších 10 m premiestnenia sute	0,036	t			0,00	0,00					20
11	002	97908-8213	Nakladanie sute a vybraných hmôt ručne na dopravný prostriedok	0,036	t			0,00	0,00					20
12	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,036	t			0,00	0,00					20
13	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,462	t			0,00	0,00					20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00				0,00	0,00		0,00146		0,036	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,000				0,00	0,00		0,46219		0,036	
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
763 - Konštrukcie - drevostavby														
14	763	76311-9111	Ochrana sadrokartónových hrán uholníkom Pz	0,620	m			0,00	0,00	0,00026	0,00016			20
15	763	76311-9210	Základný penetračný náter Grundierung	2,485	m2			0,00	0,00	0,00012	0,00030			20
16	763	76313-3310	Podhlady sadr. zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKBI 12,5 mm 1,18+1,15+0,62*0,25 = 2.485	2,485	m2			0,00	0,00	0,01479	0,03675			20
17	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m		%			0,00	0,00					20
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				0,00				0,00	0,00		0,03721		0,000	
766 - Konštrukcie stolárske														

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
18	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	2,000	kus		0,00		0,00					20
19	MAT	611 601320	Dvere vnútorné hladké plné 60x197 vrátane kovania	2,000	kus				0,00	0,01380	0,02760			20
20	766	99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m		%				0,00					20
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00		0,02760		0,000	
			783 - Nátery											
21	783	78320-1811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním - zárubne (0,6*2+1,97*4)*0,25 = 2.270	2,270	m2		0,00		0,00					20
22	783	78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné - zárubne	2,270	m2		0,00		0,00	0,00016	0,00036			20
23	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné - zárubne	2,270	m2		0,00		0,00	0,00008	0,00018			20
			783 - Nátery spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00054		0,000	
			784 - Maľby											
24	784	78440-2801	Odstránenie maľieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	30,313	m2		0,00		0,00					20
25	784	78441-1301	Príprava podkladu s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	30,313	m2		0,00		0,00	0,00008	0,00243			20
26	784	78442-4271	Maľba váp. viacfarebná far. s bielym stropom 2x pačok. v miest. do3,8m 5,060+25,253 = 30.313	30,313	m2		0,00		0,00	0,00039	0,01182			20
			784 - Maľby spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00		0,01425		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00		0,07960		0,000	
			Za rozpočet celkom	0,00			0,00	0,00	0,00		0,54179		0,036	



INVESTOR:	MČ BRATISLAVA-RUSOVCE, VÝVOJOVÁ 8, 851 10 BA		
AUTORI PROJEKTU:			
ZODP. PROJEKTANT ČASTI PD:	ING.MIROSLAVA ŠUCHTEROVÁ		
NÁZOV PROJEKTU:	REKONŠTRUKCIA TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ V KUCHYNI MÚ	STUPEŇ PD: OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV A UDRŽIAVACÍCH PRÁC	
NÁZOV ČASTI PD:	ZDRAVOTECHNIKA A PLYNOFIKÁCIA		
VYPRACOVAL:	ING.MIROSLAVA ŠUCHTEROVÁ	FORMÁT:	4XA4
KONTROLOVAL:	ING.ALEXANDER KITANOVÍČ	MIERKA:	
NÁZOV VÝKRESU:		DÁTUM:	04/2018
	VÝKAZ VÝMER	ČÍSLO VÝKRESU:	7
		ČÍSLO PARÉ	

ZADANIE

Stavba: rekonštrukcia technologických zariadení v kuchyni MÚ
 Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 4. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolácie tepelné

1	283	2837710300	Tepelná izolácia 22/ 30"	m	60,000		
2	283	2837710100	Tepelná izolácia 18/30"	m	28,000		
3	283	2837710700	Izolácia potrubia- 28/30"	m	22,000		
4	713	713482304	Montáž trubíc hr. do 6 mm, vnút.priemer 29 - 41 mm	m	110,000		

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

5	721	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8	m	11,000		
6	721	721171112	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	6,000		
7	721	721171503	Potrubie z rúr PE-HD 50/3 odpadné prípojn	m	3,000		
8	721	721171505	Potrubie z rúr PE-HD 63/3 odpadné prípojn	m	8,000		
9	721	721171506	Potrubie z rúr PE-HD 75/3 odpadné prípojn	m	4,000		
10	721	721171508	Potrubie z rúr PE-HD 110/4, 3 odpadné prípojn	m	6,000		
11	721	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	2,000		
12	721	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	4,000		
13	721	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	1,000		
14		CENNÍK HL2	Podomietková zápachová uzávierka HL 400	m	3,000		
15		CENNÍK HL10	Montáž HL	m	3,000		
16		Info cena4	Prepojenie na existujúcu kanalizáciu - vloženie novej odbočky	kpl	4,000		
17		Info cena5	Nerezový žlab -šírka 150 mm+ rošt +nerezový vpust+sifón+montáž	m	4,000		
18		Info cena42	Revízia existujúceho lapača tuku	ks	1,000		
19	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	38,000		
20	721	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	38,000		
21	721	998721103	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,064		
22	721	998721192	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	t	0,064		

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

ZADANIE

Stavba: rekonštrukcia technologických zariadení v kuchyni MÚ
 Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 4. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	721	722171131	Potrubié z plastických rúr PeX D18/2,0 lisovaním	m	28,000		
24	721	722171133	Potrubié z plastických rúr PeX D26/3,0 lisovaním	m	60,000		
25	721	722171134	Potrubié z plastických rúr PeX D32/3,0 lisovaním	m	22,000		
26	721	722172400	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníku DN 16	m	28,000		
27	721	722172401	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníku DN 20	m	60,000		
28	721	722172402	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníku DN 25	m	22,000		
29	721	722181131	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášanju hluku do DN 25	ks	110,000		
30	721	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	12,000		
31	721	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	6,000		
32	721	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	8,000		
33	551	5511083500	Ventily k armatúram priamy priechodný K E 1/2"	ks	4,000		
34	551	5512146601	Ventily k armatúram vypúšťací 1/2"	ks	4,000		
35	721	722229102	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4	ks	7,000		
36	551	5511083700	Ventily k armatúram priamy priechodný K E 3/4"	ks	7,000		
37		Info-cena 8	Prepojenie na existujúci rozvod vody	ks	7,000		
38		Info-cena 8	Zmäkčovač vody AL12-dodávka+montáž	ks	1,000		
39	721	722229103	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1	ks	8,000		
40	551	5511083600	Ventil k armatúram priamy priechodný KE 83 E 1"	ks	8,000		
41	721	722263416	Montáž vodomeru závit. jednotkového suchobežného G 3/4 (2 m3.h-1)	ks	4,000		
42	388	3882122500	Vodomer vm3-5 3/4	ks	4,000		
43	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	110,000		
44	721	998722103	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,443		
45	721	998722192	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	0,443		

723

Zdravotechnika - plynovod

ZADANIE

Stavba: rekonštrukcia technologických zariadení v kuchyni MÚ
 Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 4. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
46	721	723120203	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	5,000		
47	721	723120204	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	9,000		
48	721	723150305	Potrúbie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 38/2, 6- chránička	m	1,000		
49	721	723150365	Potrúbie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 38/2,6	m	1,000		
50	721	723190252	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov. výpustiek na potrubí DN 20 s nástenkou	ks	2,000		
51	721	998723102	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,183		
52	721	998723192	Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	0,183		
53	721	In.cena plyn 10	Revízná správa	kpl	1,000		
54	721	In.cena plyn 9	Tlaková skúška plynového potrubia	m	14,000		
55	721	In.cena plyn1	Guľový plynový uzáver DN 20	ks	2,000		
56	721	In.cena plyn2	KZrušenie existujúcich rozvodov plynu v kuchyni	m	3,000		
57	721	In.cena plyn3	Guľový plynový uzáver DN 25	ks	2,000		
58	721	In.cena plyn4	Montáž a dodávka podružného plynomeru	ks	1,000		

725

Zdravotechnika - zariad. predmety

59	721	725219401	Montáž umývadla a drezu bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	5,000		
60	721	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová+montáž batérie	súb	1,000		
61		Info cena 20	Diturvitová výlevka+nástenná jednopáková batéria	ks	1,000		
62	721	725819401	Montáž ventilu rohového s prípojovacou rúrkou G 1/2	súb	14,000		
63	551	5514100500	Rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	ks	14,000		
64	721	7258293011	Montáž batérie umývadlovej ,drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2+ zápachový uzáver	ks	5,000		
65	721	998725103	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,014		
66	721	998725192	Zariaďovacie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	0,014		
67		Info cena 14	Umývadlá bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou	ks	1,000		

ZADANIE

Stavba: rekonštrukcia technologických zariadení v kuchyni MÚ
Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 4. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
M			Práce a dodávky M				
23-M			Montáže potrubia				
68	923	230050011	Montáž uloženia - privarením: do DN 25- voda+plyn	kg	25,000		
69	923	230050014	Montáž uloženia - privarením: do DN 200- kanalizácia	kg	12,000		
70	923	230050031	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov-voda	kg	25,000		
71	923	2300500311	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov-kanalizácia	kg	12,000		
72	R	R 2	Uchytenie potrubia typ závesy-kanalizácia	m	38,000		
73	R	r1	Uchytenie potrubia typ závesy-voda+plyn	m	135,000		

Celkom

Výkaz výmer ÚK**Akcia: Rekonštrukcia technologických zariadení v kuchyni MÚ**

č.p.	popis	mer. jed.	množ. celkom	Dodávka jed. cena	Montáž jed. cena	Celková cena
VYKUROVACIE TELESÁ						
	Doskové vykurovacie teleso oceleové 900x500-20K, vrátane kotviacich konzol	ks	1			- €
	Doskové vykurovacie teleso oceleové 600x900-22VKL/P, vrátane kotviacich konzol	ks	2			- €
	Odvzdušňovací ventil radiátorový M1/2"	ks	2			- €
VYKUROVACIE TELESÁ CELKOM						
POTRUBIE						
	Potrubie Cu ø18x1,0 mm polotvrde v tyčiach	bm	5			- €
	Potrubie Cu tvrdá ø28x1,0 mm v tyčiach	bm	15			- €
	Fittingy lisovacie - Cu	súb	1			- €
	Montáž potrubia spájaného lisovaním	bm	17			- €
	Kotvenie potrubia, montáž vrátane kotviaceho mat	súb	1			- €
POTRUBIE CELKOM						
ARMATÚRY						
	Radiátorový "H" ventil 1/2" na pripojenie VK radiátorov	ks	2			- €
	Termostatické hlavice	ks	2			- €
	Radiátorový termostatický ventil 1/2"	ks	1			- €
	Uzavieracie radiátorové skrutkovanie 1/2"	ks	1			- €
ARMATÚRY CELKOM						
MONTÁŽE						
	Vypustenie/napustenie sústavy ÚK upravenou vodou	l	200			- €
	Búracie práce - demontáž pôvodných radiátorov	súb	2			- €
	Búracie práce - demontáž pôvodných oceleových rozvodov UK	súb	1			- €
	Búracie práce - sekanie drážok	súb	1			- €
	Tlaková a tesnostná skúška v trvaní 6 hod.	HZS	6			- €
MONTÁŽE CELKOM						
SPOLU DODÁVKA + MONTÁŽ bez DPH						
SPOLU DODÁVKA + MONTÁŽ s DPH						

REKONŠTRUKCIA TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ V KUCHYNI MÚ

ELEKTROINŠTALÁCIA- výkaz výmer

DODÁV. MONTÁŽ

Elektroinštalácia montáž
Elektroinštalácia nosný materiál
Dodávky

SPOLU

Odborná prehliadka a vyhotovenie správy
hod 40

CELKOM

DPH 20 %

CELKOM s DPH

Elektroinštalácia		výkaz výmer		mer	montáž	montáž	materiál	materiál
C-21M		jed.	množst	jed. cena	spolu	jed. cena	spolu	spolu
210								
1	.010042 Trubka 20 mm 750 N/5 cm	m	25					
2	.010301 Krabica hlboká 68	ks	33					
3	P Hmoždinka HM8	ks	140					
4	P Hmoždinka HM12	ks	6					
5.	0200651P GRIP	ks	40					
6	.020651 Nosná konštrukcia do 5 kg	ks	10					
7	.040711 Kapsa, prierez tehla	ks	48					
8	.040712 Kapsa, prierez beton	ks	6					
9	.040701 Drážka do fí 29 tehla	m	125					
10	.040702 Drážka do fí 48	m	5					
11	.040702 Drážka do fí 48 beton	m	4					
12	.810045 Vodič CYKY-O 3x1,5	m	100					
13	.810045 Vodič CYKY-J 3x1,5	m	240					
14	.810046 Vodič CYKY-J 3x2,5	m	260					
15	.810057 Vodič CYKY-J 5x4	m	90					
16	.810060 Vodič CYKY-J 5x16	m	35					
17	.800547 Vodič CY6 z/ž	m	155					
18	.800550 Vodič CY25 z/ž	m	35					
19	.100251 WAGO svorka	ks	48					
20	.100102 Ukončenie vodiča do 50 pospájanie	ks	21					
21	.100251 Ukončenie vodiča do 4x10	ks	27					
22	.100258 Ukončenie vodiča do 5x4	ks	6					
23	.100260 Ukončenie vodiča do 5x16	ks	2					
24	.110041 Spínač jednopólový IP20	ks	3					
25	.110043 Spínač striedavý IP20	ks	4					
26	.110021 Spínač jednopólový IP44	ks	4					
27	.110021 Spínač striedavý IP44	ks	2					
28	.111012 Zásuvka 230V/16A IP20	ks	2					
29	.111051 Zásuvka 230V/16A IP44	ks	11					
30	Rámček 1	ks	14					
31	Rámček 2	ks	4					

32	Rámček 4	ks	1
33	.110512 Vypínač 400V/16A	ks	2
34	.110513 Vypínač 400V/25A	ks	4
35	.140461 Tlačítko s hríbikom IP55	ks	1
36	.190052 Rozvadzač RK demontáž	ks	1
37	.190005 Rozvadzač RK	ks	1
38	.201042 A- LED.sviet 52W IP65	ks	7
39	.201071 B- LED SVIET.liniové 20W IP44	ks	4
40	.200107 C- LED.sviet 15W IP44	ks	3
41	.200107 NO Núdzové sviet. 11W.1 IP44	ks	3
42	.220321 Svorka Bernard	ks	6

43	SPOLU	.	
44	Podružný materiál 3%	.	
45	PPV 6%	.	
46 HZS	Odpojenie od siete v HR	hod	3
47 HZS	Odpoj. od siete a demontáž rozvadzača	hod	25
48 HZS	Zistenie adresnosti rušených vývodov	hod	10
49 HZS	Demontáž jestvujúcej inštalácie	hod	24
50 HZS	Pripojenie jestvujúcich funkčných zariadení	hod	15
51 HZS	Provizórne napojenie	hod	10
52	SPOLU	.	

Dodávky

			množst.	jedn.cena	spolu
53 Ponuka	Rozvádzač RK	ks	1		
54	SPOLU				
55	Mimostaveništná doprava 3,6%				
56	Presun 1%				
57	CELKOM				

Predmet a miesto dodávky:		Zákazník:		Doklad číslo:		zo dňa:			
VZDUCHOTECHNIKA - Rekonštrukcia technologických zariadení v kuchyni MÚ		MČ Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, 851 10 BA		Výkaz výmer					
P.č.	Názov a popis zariadenia	Rozmer	ks/m2	Výrobca	model	Pozn.	Elekt. Príkion (kW)	rik.pljVoda	Cena v € bez DPH
O1 Odvod vzduchu z kuchyne -3700m3/h									
5	MUB/T 042 450E4 ventilátor do 120°C, 5,3A, 85Kg alebo ekvivalent	670x670x670	1				230,0	1,014	1,0
5a	5 stupňový regulátor	278x147x140	1				230		
6	Pružné pripojenie 545x545	545x545	1						
7	Prechodový kus 1	520x400/545x545/260	1						
8	Prechodový kus 2	520x400/Ø450/380	1						
9	Spiro potrubie	Ø450/3000	1						
9a	Spiro potrubie	Ø450/1500	1						
16	Výfuková hlavica Ø450		1						
10	Hranaté potrubie s 1 VP	520x400/680	1						
10a	Hranaté potrubie - T - kus podľa výkresu	520x400/520x400/520x400/1000/1000/2	1						
10b	Hranaté potrubie jeden koniec uzavretý	520x400/1000	2						
10c	Hranaté potrubie s 1 VP	520x400/1200	1						
11	Spiro potrubie	Ø315/3000	1						
11a	Spiro potrubie	Ø315/1500	1						
11b	Spojka vnútorná	Ø315	1						
11c	kanálový nástavec	Ø315	1						
12	Flexhadica	pr. 315/5000	1						
29	Prenájom lešenia		1						
30	Elektroinštalčný materiál		1						
31	Spojovací a montážny materiál		1						
O2 Odsávače pár									
1	Digestor D1 s osvetlením	2250x1200	2,7				230	0,500	1,4
2	Digestor D2 s osvetlením	1500x1200	1,8				230	0,500	0,9
3	Digestor D3 s osvetlením	1250x1200	1,5				230	0,500	0,8
4	Digestor D4 bez osvetlenia	1250x1200	1,5				0	0,000	0,0
27	Spojovací a koviaci materiál		1						
28	Elektroinštalčný materiál		1						
MEDZISÚČET									
O3 Odvod špinavého vzduchu									
39	Podstropný ventilátor s dobehom, pr. 100mm, výkon 45 - 108 m3/hod	222x252x158	2				230,0	0,020	
40	Koleno kruhové 90°	Ø100	2						0,04
41a	T kus kruhový	Ø100/Ø100/ Ø100	1						
41b	Spojka vonkajšia	Ø100	0						
42	Compaduct flexi hadica	Ø100	2						
43	Výfuková mriežka na fasádu	Ø100	1						
44	Spiro potrubie	100/3000	2						
44a	Spojka vnútorná	Ø100	1						
45	Elektroinštalčný materiál		1						
MEDZISÚČET									
DO Ostatné náklady spojené s dopravou									
34	Ostatné náklady spojené s dopravou		3						
MO MONTÁŽ									
35	Montáž odvodného ventilátora a potrubia kuchyňa		40						
36	Montáž odsávačov		26						
MP MONTÁŽ									
46	Montáž ventilátorov odvodu špinavého vzduchu		18						
Sumarizácia O+P+D+M									
							4,1 kW		
Doprava zariadenia na miesto montáže				Cena bez DPH		spolu			
Záručná doba v mesiacoch				Cena po zľave bez DPH		spolu			
Splatnosť faktúr				DPH		20%			
Platobné podmienky						spolu			
Predpokladaný termín dodávky v týždňoch				Cena s DPH					