

Výkaz výmer

NÁZ.STAVBY: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Dodávateľ:

Vypracoval:

Dátum:

Číslo pol.	Názov položky	Mj	Množstvo	Jednotková cena €	Spolu €
------------	---------------	----	----------	-------------------	---------

Vývojovala ul.(pred BD 8/A) - prepad cesty

1	Frézovanie krytu asfaltu do 6 cm	m2	5,60		0,00
2	Odstránenie bet.podkladu do hr.30 cm	m2	5,10		0,00
3	Podklad zo štrkodrvy-dosypanie a zhutnenie	m2	5,00		0,00
4	Cementová stabilizácia tr.CBGM C5/6	m2	5,10		0,00
5	Penetračný postrek	m2	11,20		0,00
6	AB ložný do hr.5cm	m2	5,88		0,00
7	AB obrusný do hr.5cm	m2	5,88		0,00
8	Rezanie asfaltu	kpt	1,00		0,00
9	Zálievka spojov	kpt	1,00		0,00
10	Dodávka a prenájom oceľ platne	kpt	1,00		0,00
11	Nakladanie,odvoz a skladka sutiny (asfalt,betón)	t	3,36		0,00
12	Presun hmôt pre PKaL	t	5,78		0,00

0,00 €

Vývojovala ul. I.(Miestny úrad)

1	AB obrusný do hr.6cm	m2	74,00		0,00
2	AB vyrovananie podkladu do 2 cm	t	3,70		0,00
3	Penetračný postrek	m2	74,00		0,00
4	Zálievka spojov	kpt	1,00		0,00
5	Presun hmôt pre PKaL	t	14,43		0,00

0,00 €

Vývojovala ul. II.(Miestny úrad)

1	Frézovanie krytu betónu do 10 cm	m2	70,80		0,00
2	AB obrusný do hr.6cm	m2	70,80		0,00
3	Vyrovananie podkladu z AB	t	10,50		0,00
4	Penetračný postrek	m2	70,80		0,00
5	Rezanie asfaltu	kpt	1,00		0,00
6	Zálievka spojov	kpt	1,00		0,00
7	Nakladanie,odvoz a skladka sutiny (betón,)	t	10,27		0,00
8	Presun hmôt pre PKaL	t	11,19		0,00

0,00 €

Pohraničníkov ul. (pri zdravotnom stredisku) odstránenie nerovnosti na komunikácií

1	Frézovanie krytu asfaltu do 4cm	m2	21,00		0,00
2	AB obrusný do hr.6cm	m2	21,00		0,00
3	Penetračný postrek	m2	21,00		0,00
4	Rezanie asfaltu	kpt	1,00		0,00
5	Zálievka spojov	kpt	1,00		0,00
6	Nakladanie,odvoz a skladka sutiny (asfalt,)	t	2,06		0,00
7	Presun hmôt pre PKaL	t	3,32		0,00

0,00 €

Gerulatská ul.(pri kostole) - prepad cesty

1	Frézovanie krytu asfaltu do 10 cm	m2	14,30		0,00
2	Podklad zo štrkodrvy-dosypanie a zhutnenie	m2	14,30		0,00
3	Penetračný postrek	m2	28,60		0,00
4	AB ložný do hr.5cm	m2	14,30		0,00
5	AB obrusný do hr.5cm	m2	14,30		0,00
6	Výšková úprava poklopu hydrantu	ks	1,00		0,00
7	Výšková úprava poklopu vodovodného šupátka	ks	1,00		0,00

8	Rezanie asfaltu	kpt	1,00		0,00
9	Zálievka spojov	kpt	1,00		0,00
10	Nakladanie, odvoz a skladka sutiny (asfalt, betón)	t	3,36		0,00
11	Presun hmôt pre PKaL	t	5,78		0,00

0,00 €

Colnícka ul.

1	Frézovanie krytu asfaltu do 4cm	m2	272,00		0,00
2	AB obrusný do hr.6cm	m2	272,00		0,00
3	Penetračný postrek	m2	272,00		0,00
4	Rezanie asfaltu	kpt	1,00		0,00
5	Zálievka spojov	kpt	1,00		0,00
6	Nakladanie, odvoz a skladka sutiny (asfalt,)	t	6,70		0,00
7	Presun hmôt pre PKaL	t	42,98		0,00

0,00 €

Colnícka ul.(za futbalovým ihriskom) - prepady cesty

1	Frézovanie krytu asfaltu do 6 cm	m2	35,00		0,00
2	Odstránenie bet.podkladu do hr.30 cm	m2	15,00		0,00
3	Podklad zo štrkodrvy-dosypanie a zhutnenie	m2	15,00		0,00
4	Cementová stabilizácia tr.CBGM C5/6	m2	15,00		0,00
5	Penetračný postrek	m2	70,00		0,00
6	AB ložný do hr.5cm	m2	35,00		0,00
7	AB obrusný do hr.5cm	m2	35,00		0,00
10	Dodávka a prenájom oceľ platne	kpt	2,00		0,00
8	Rezanie asfaltu	kpt	1,00		0,00
9	Zálievka spojov	kpt	1,00		0,00
11	Nakladanie, odvoz a skladka sutiny (asfalt, betón)	t	12,60		0,00
12	Presun hmôt pre PKaL	t	22,30		0,00

0,00 €

Pri gaštanovej aleji - Prepad cesty

1	Frézovanie krytu asfaltu do 4cm	m2	60,00		0,00
2	AB obrusný do hr.6cm	m2	60,00		0,00
3	Penetračný postrek	m2	60,00		0,00
4	Rezanie asfaltu	kpt	1,00		0,00
5	Zálievka spojov	kpt	1,00		0,00
8	Nakladanie, odvoz a skladka sutiny (asfalt,)	t	0,90		0,00
9	Presun hmôt pre PKaL	t	9,48		0,00

0,00 €

Spolu stavebné práce bez DPH

0,00 €

DPH

0,00 €

Spolu stavebné práce vrátane DPH

0,00 €