

## Položkový rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Rusovce

Objekt: Telocvičňa

Miesto: MČ Bratislava - Rusovce

Spracoval:

Dátum:

č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena spolu bez DPH	Zdroje financovania
1	Demontáž podlahovej krytiny	m2	323,78		0,00	Magistrát*
2	Čistenie a brúsenie podkladu	m2	323,78		0,00	Magistrát*
3	Penetrácia podkladu	m2	323,78		0,00	Magistrát*
4	Nivelizácia podkladu, hr. 10 mm	m2	323,78		0,00	Magistrát*
5	Brúsenie nivelizačného podkladu	m2	323,78		0,00	Magistrát*
6	Montáž podlahovej krytiny, lepenie, frézovanie, zváranie	m2	323,78		0,00	Magistrát*
7	PVC športová podlahová krytina, hr. 9,4 mm	m2	356,16		0,00	Magistrát*
8	Maľovanie čiar (volejbal, basketbal)	ks	2,00		0,00	Magistrát*
9	Demontáž dreveného obkladu	m2	149,00		0,00	Magistrát*
10	Demontáž drevenej podkonštrukcie	bm	350,00		0,00	Magistrát*
11	Dodávka a montáž drevenej podkonštrukcie	bm	350,00		0,00	Magistrát*
12	Dodávka a montáž dreveného obkladu z dosiek OSB 3, hr. 18mm, pero+drážka	m2	149,00		0,00	Magistrát*
13	Povrchová úprava dreveného obkladu lakom - 2 vrstvy	m2	298,00		0,00	Magistrát*
14	Demontáž rebrín	ks	10,00		0,00	Magistrát*
15	Spätná montáž rebrín	ks	10,00		0,00	Magistrát*
16	Demontáž basketbalového koša	ks	2,00		0,00	Magistrát*
17	Vykurovanie vrátane demontáže pôvodných radiátorov a ocel. rozvodov a montáže vetracieho systému (samostatný rozpočet)	súb.	1,00		0,00	Magistrát*
18	Odvoz a likvidácia odpadu	t	6,52		0,00	Magistrát*
<b>Spolu</b>					<b>0,00</b>	
19	Vyvesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	kus	3,00		0,00	MČ BA-Rusovce
20	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8 m	kus	3,00		0,00	MČ BA-Rusovce
21	Dvere drevené vnútorné hladké plné 80x197, výplň drevotrieksová doska vrátane kovania	kus	3,00		0,00	MČ BA-Rusovce
22	Dodávka a montáž systémová hliníková podlahová lišta prechodová, dĺžky 0,8 m	kus	3,00		0,00	MČ BA-Rusovce

23	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základne a dvojnásobné, zárubne	m2	3,56		0,00	MČ BA-Rusovce
24	Nátery kov. stav. konštr. syntet. základne a dvojnásobné, prvky na cvičenie: konštr. na šplhanie 2x, konštr. na zavesenie hrazdy 2x, volejbalové tyče 2x, tyče na šplhanie 2x, dvojtyče na zavesenie hrádz 6x	ks	14,00		0,00	MČ BA-Rusovce
25	Nátery kov. stav. konštr. syntet. základne a dvojnásobné, priehradový strešný väzník, dĺ. 11,89 m, výška 1 m, počet 7 ks	m2	166,46		0,00	MČ BA-Rusovce
26	Odstránenie malieb (telocvičňa), 50%	m2	318,81		0,00	MČ BA-Rusovce
27	Penetrácia stien a stropu (telocvičňa)	m2	637,62		0,00	MČ BA-Rusovce
28	Príprava podkladu s obrúsením a presádr. (telocvičňa)	m2	637,62		0,00	MČ BA-Rusovce
29	Maľba váp. viacfarebná far. s bielym stropom 2x pačok., steny (telocvičňa)	m2	316,87		0,00	MČ BA-Rusovce
30	Maľba váp. viacfarebná far. s bielym stropom 2x pačok., strop (telocvičňa)	m2	320,75		0,00	MČ BA-Rusovce
31	Obnova linkrustácia izol. olej. farbou steny miest.	m2	28,78		0,00	MČ BA-Rusovce
32	D+M Montovaná stena z dosiek OSB 3, hr. 18mm, pero+drážka, povrch. úprava lakom -2 vrstvy	m2	6,00		0,00	MČ BA-Rusovce
33	Lešenie ľahké prac. pomocné	súb.	1,00		0,00	MČ BA-Rusovce
34	Vykurovanie vrátane demontáže pôvodných radiátorov a doplnenie 6ks radiátorov s dopojením (samostatný rozpočet)	súb.	1,00		0,00	MČ BA-Rusovce
Spolu					0,00	

Celkom bez DPH

0,00

DPH 20 %

0,00

Celkom s DPH

0,00

\* Magistrát hl. mesta SR Bratislavy (Magistrát)

## Položkový rozpočet vykurovania a vetracieho systému

Stavba: Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Rusovce

Objekt: Telocvična

Miesto: MČ Bratislava - Rusovce

Spracoval:

Dátum:

č.p.	popis	mer. jed.	množ. celkom	Dodávka jed. cena	Montáž jed. cena	Celková cena	Zdroje financovani
<b>VYKUROVACIE TELESÁ</b>							
	Doskové vykurovacie teleso oceľové 600x1500-22K	ks	2	- €		- €	Magistrát*
	Doskové vykurovacie teleso oceľové 900x2000-22VK	ks	8	- €		- €	
	Montáž vykurovacieho telesa oceľ. doskového, vrátane mont. konzol	ks	10	- €		- €	
<b>VYKUROVACIE TELESÁ CELKOM</b>						- €	
<b>POTRUBIE</b>							
	Potrubié plasthliník ø20x2,25 mm v tyčiach, vrátane fittinkov	bm	10	- €		- €	Magistrát*
	Potrubié plasthliník ø32x3,3 mm, vrátane fittinkov	bm	35	- €		- €	Magistrát*
	Potrubié plasthliník ø40x4,3 mm, vrátane fittinkov	bm	28	- €		- €	Magistrát*
	Montáž potrubia plastohliník, spájaného lisovaním	bm	73		- €	- €	Magistrát*
	Kotvenie potrubia, montáž vrátane kotviaceho mat	súb	1		- €	- €	Magistrát*
<b>POTRUBIE CELKOM</b>						- €	
<b>ARMATÚRY</b>							
	Radiátorový "H" ventil 1/2" na pripojenie VK radiátorov	ks	8	- €		- €	Magistrát*
	Termostatické hlavice HEIMEIER	ks	10	- €		- €	Magistrát*
	Radiátorový termostatický ventil 1/2"	ks	2	- €		- €	Magistrát*
	Uzavieracie radiátorové skrútkovanie 1/2"	ks	2	- €		- €	Magistrát*
	Guľový kohút PN6, DN32	ks	2	- €		- €	Magistrát*
	Radiátorový odvzdušňovací ventil DN3/8"	ks	10	- €		- €	Magistrát*
	Vypúšťací kohút 1/2"	ks	2	- €		- €	Magistrát*
	Montáž armatúr	súb	1		- €	- €	Magistrát*
<b>ARMATÚRY CELKOM</b>						- €	
<b>ZARIADENIA</b>							
	Podstropný destratifikátor D1 TPM 048/05, 650x650mm, hr.285mm, 19,5kg spínaný zabudovaným termostatom nastaviteľným v rozsahu 0-30°C, 230V / 50Hz, istenie 6A, IP40, 870ot, P=280W, výrobca MANDÍK Group, Nové zámky	ks	2	- €		- €	Magistrát*
	Axiálny ventilátor jednofázový AXIA MD 40 4M, 230V / 50Hz, 0,9A, 1350ot, 155W, 3500m3/h, 8,5kg, 510x510mm	súb	2	- €		- €	Magistrát*
	Snímač CO2 na spínanie ventilátorov	súb	1	- €		- €	Magistrát*
	Montáž ventilátora, vrátane mont. materiálu	súb	4		- €	- €	Magistrát*
	Elektrické zapojenie ventilátorov, vrátane materiálu	súb	1		- €	- €	Magistrát*
<b>ZARIADENIA CELKOM</b>						- €	
<b>MONTÁŽE</b>							
	Vypustenie/napustenie sústavy ÚK upravenou vodou	l	200		- €	- €	Magistrát*
	Búracie práce - demontáž pôvodných radiátorov	súb	8		- €	- €	Magistrát*
	Búracie práce - demontáž pôvodných oceľových rozvodov UK	súb	1		- €	- €	Magistrát*
	Búracie práce - sekание drážok	súb	1		- €	- €	Magistrát*
	Tlaková a tesnostná skúška v trvaní 6 hod.	HZS	6		- €	- €	Magistrát*
	Montáž ostatná	súb	1		- €	- €	Magistrát*
<b>MONTÁŽE CELKOM</b>						- €	
<b>SPOLU DODÁVKA + MONTÁŽ</b>						- €	

\* Magistrát hl. mesta SR Bratislavy (Magistrát)

## Položkový rozpočet vykurovania - doplnenie 6ks radiátorov s dopojením

Stavba: Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Rusovce

Objekt: Telocvičňa

Miesto: MČ Bratislava - Rusovce

Spracoval:

Dátum:

č.p.	popis	mer. jed.	množ. celkom	Dodávka jed. cena	Montáž jed. cena	Celková cena	Zdroje financovania
<b>VYKUROVACIE TELESÁ</b>							
	Doskové vykurovacie teleso ocelové 600x1500-22K	ks	6	- €		- €	MČ BA Rusovce
	Montáž vykurovacieho telesa ocel. doskového, vrátane mont. konzol	ks	6	- €		- €	MČ BA Rusovce
<b>VYKUROVACIE TELESÁ CELKOM</b>						- €	
<b>POTRUBIE</b>							
	Potrubie plastliník ø20x2,25 mm v tyčiach, vrátane fittinkov	bm	6	- €		- €	MČ BA Rusovce
	Montáž potrubia plastohliník, spájaného lisovaním	bm	6		- €	- €	MČ BA Rusovce
<b>POTRUBIE CELKOM</b>						- €	
<b>ARMATÚRY</b>							
	Termostatické hlavice HEIMEIER	ks	6	- €	- €	- €	MČ BA Rusovce
	Radiátorový termostatický ventil 1/2"	ks	6	- €	- €	- €	MČ BA Rusovce
	Uzavieracie radiátorové skrutkovanie 1/2"	ks	6	- €	- €	- €	MČ BA Rusovce
	Radiátorový odvodušňovací ventil DN3/8"	ks	6	- €	- €	- €	MČ BA Rusovce
<b>ARMATÚRY CELKOM</b>						- €	
<b>MONTÁŽE</b>							
	Búracie práce - demontáž pôvodných radiátorov	súb	6		- €	- €	MČ BA Rusovce
	Búracie práce - demontáž pôvodných ocelových rozvodov UK	súb	1		- €	- €	MČ BA Rusovce
	Tlaková a tesnostná skúška v trvaní 6 hod.	HZS	2		- €	- €	MČ BA Rusovce
	Montáž ostatná	súb	1		- €	- €	MČ BA Rusovce
<b>MONTÁŽE CELKOM</b>						- €	
<b>SPOLU DODÁVKA + MONTÁŽ</b>						- €	